Casos hipotéticos — humedad, rehabilitación y estructuras

H-21 — Goteras tras viento

Caso hipotético de evaluación, no obra realizada ni servicio comprometido por Riansares 4R.

Situación: Aparecen manchas tras lluvia con viento lateral.

Comprobaciones: Encuentros de cubierta, remates de fachada y canalones.

Alcance posible: Reparación de punto verificado y seguimiento.

Criterio de decisión: No atribuir a tejas por defecto.

Evidencias a conservar: Fotos de lluvia y localización.

H-22 — Suelo frío con olor

Caso hipotético de evaluación, no obra realizada ni servicio comprometido por Riansares 4R.

Situación: Planta baja con olor húmedo persistente.

Comprobaciones: Ventilación, agua bajo solera y sales.

Alcance posible: Diagnóstico antes de aislamiento o acabado.

Criterio de decisión: No encapsular humedad sin plan de secado.

Evidencias a conservar: Higrómetro y planos.

H-23 — Muro de piedra con sales

Caso hipotético de evaluación, no obra realizada ni servicio comprometido por Riansares 4R.

Situación: Revoco de muro antiguo se desprende.

Comprobaciones: Humedad, sales y compatibilidad con mortero.

Alcance posible: Conservación/saneado y materiales compatibles.

Criterio de decisión: No imponer mortero universal.

Evidencias a conservar: Caracterización de muro.

H-24 — Fisura nueva al ampliar hueco

Caso hipotético de evaluación, no obra realizada ni servicio comprometido por Riansares 4R.

Situación: Tras obra aparece grieta sobre apertura.

Comprobaciones: Carga y continuidad, evaluación técnica.

Alcance posible: Parar trabajos de riesgo y consultar profesional.

Criterio de decisión: No tratar con masilla antes de evaluar.

Evidencias a conservar: Fotografías y evaluación.

H-25 — Moho tras aislamiento interior

Caso hipotético de evaluación, no obra realizada ni servicio comprometido por Riansares 4R.

Situación: Aparece moho en encuentro con forjado.

Comprobaciones: Puente térmico, ventilación y humedad.

Alcance posible: Revisar continuidad y condiciones higrotérmicas.

Criterio de decisión: No añadir más aislante sin diagnóstico.

Evidencias a conservar: Mediciones y detalle constructivo.

H-26 — Patio filtra al sótano

Caso hipotético de evaluación, no obra realizada ni servicio comprometido por Riansares 4R.

Situación: Manchas bajo nivel de suelo en lluvia fuerte.

Comprobaciones: Drenaje, encuentros y presión lateral de agua.

Alcance posible: Solución de gestión de agua compatible con terreno.

Criterio de decisión: Pintura impermeable no sustituye drenaje.

Evidencias a conservar: Pruebas y recorrido de lluvia.

H-27 — Ventana con condensación

Caso hipotético de evaluación, no obra realizada ni servicio comprometido por Riansares 4R.

Situación: Cristal con gotas recurrentes por mañana.

Comprobaciones: Humedad interior, ventilación y puentes térmicos.

Alcance posible: Ajustar ventilación y envolvente según causa.

Criterio de decisión: No diagnosticar fuga de tejado.

Evidencias a conservar: Humedad relativa y fotografía.

H-28 — Yeso hinchado tras fuga antigua

Caso hipotético de evaluación, no obra realizada ni servicio comprometido por Riansares 4R.

Situación: Se reparó tubería y el yeso sigue blando.

Comprobaciones: Secado y estado del material.

Alcance posible: Retirar material inestable y rematar cuando corresponda.

Criterio de decisión: No pintar sin comprobar soporte.

Evidencias a conservar: Seguimiento de secado.

H-29 — Cubierta con aislamiento mojado

Caso hipotético de evaluación, no obra realizada ni servicio comprometido por Riansares 4R.

Situación: Se descubre humedad dentro de capas de cubierta.

Comprobaciones: Origen y alcance, accesos seguros.

Alcance posible: Reparar estanqueidad y sustituir capas dañadas según evaluación.

Criterio de decisión: No cerrar aislante mojado.

Evidencias a conservar: Secuencia de apertura y cierre.

H-30 — Casa cerrada durante años

Caso hipotético de evaluación, no obra realizada ni servicio comprometido por Riansares 4R.

Situación: Huele a humedad y hay sales en muros.

Comprobaciones: Ventilación, capilaridad, fugas y cubierta.

Alcance posible: Diagnóstico por zonas y rehabilitación por prioridades.

Criterio de decisión: No prometer vivienda lista tras pintar.

Evidencias a conservar: Mapa de daños y prioridades.

Referencias sectoriales y alcance

- EPA.
- CTE_HS.

Las referencias sirven de contexto general y no acreditan la ejecución de trabajos por Riansares 4R. Los requisitos técnicos deben verificarse para el tipo de intervención y la jurisdicción aplicables.