Casos hipotéticos — oficinas, locales y espacios públicos

O-21 — Oficina con ruido

Caso hipotético de evaluación, no obra realizada ni servicio comprometido por Riansares 4R.

Situación: Reformas de tabiquería junto a trabajadores.

Comprobaciones: Horarios, circulación y actividades críticas.

Alcance posible: Fases de obra y aislamiento de zona.

Criterio de decisión: No prometer cero ruido.

Evidencias a conservar: Plan acordado.

O-22 — Local con paso estrecho

Caso hipotético de evaluación, no obra realizada ni servicio comprometido por Riansares 4R.

Situación: Acceso con escalón y puerta estrecha.

Comprobaciones: Geometría, evacuación y accesibilidad.

Alcance posible: Proyecto de adecuación según exigencias.

Criterio de decisión: No proponer rampa genérica sin medidas.

Evidencias a conservar: Plano acotado.

O-23 — Escuela con suelo deteriorado

Caso hipotético de evaluación, no obra realizada ni servicio comprometido por Riansares 4R.

Situación: Pavimento resbaladizo en vestuario escolar.

Comprobaciones: Deslizamiento, uso y condiciones de limpieza.

Alcance posible: Sustitución compatible con seguridad y actividad.

Criterio de decisión: No limitarse a color de baldosa.

Evidencias a conservar: Ficha y recepción.

O-24 — Oficina con avería de aseo

Caso hipotético de evaluación, no obra realizada ni servicio comprometido por Riansares 4R.

Situación: El único aseo deja de funcionar.

Comprobaciones: Disponibilidad de alternativas y tiempo de corte.

Alcance posible: Reparación prioritaria y contingencia.

Criterio de decisión: No mantener actividad ignorando servicios esenciales.

Evidencias a conservar: Registro de reparación.

O-25 — Pequeña tienda con fachada dañada

Caso hipotético de evaluación, no obra realizada ni servicio comprometido por Riansares 4R.

Situación: Revestimiento suelto sobre entrada.

Comprobaciones: Riesgo de caída al público.

Alcance posible: Protección de paso y reparación adecuada.

Criterio de decisión: No retrasar medidas de seguridad.

Evidencias a conservar: Informe de riesgo.

O-26 — Gimnasio con humedad

Caso hipotético de evaluación, no obra realizada ni servicio comprometido por Riansares 4R.

Situación: Moho cerca de duchas colectivas.

Comprobaciones: Extracción, condensación y posibles fugas.

Alcance posible: Control de humedad y acabados higiénicos.

Criterio de decisión: No tapar moho sin resolver origen.

Evidencias a conservar: Mediciones y plan de limpieza.

O-27 — Nave con cubierta traslúcida

Caso hipotético de evaluación, no obra realizada ni servicio comprometido por Riansares 4R.

Situación: Filtración junto a panel frágil.

Comprobaciones: Riesgo en altura y acceso.

Alcance posible: Inspección con sistemas de trabajo seguros.

Criterio de decisión: No recomendar pisar paneles frágiles.

Evidencias a conservar: Procedimiento y fotos.

O-28 — Patio comunitario ruidoso

Caso hipotético de evaluación, no obra realizada ni servicio comprometido por Riansares 4R.

Situación: Sustitución de pavimento en área común.

Comprobaciones: Horario, acceso, escombros y drenaje.

Alcance posible: Fases y comunicación a vecinos.

Criterio de decisión: No modificar pendientes sin estudiar evacuación.

Evidencias a conservar: Plano de fases.

O-29 — Aseo de restaurante

Caso hipotético de evaluación, no obra realizada ni servicio comprometido por Riansares 4R.

Situación: Reforma durante cierre parcial.

Comprobaciones: Higiene, suministro, evacuación, accesibilidad.

Alcance posible: Ejecución por fases autorizadas.

Criterio de decisión: No prometer apertura sin conformidad necesaria.

Evidencias a conservar: Acta de pruebas.

O-30 — Piscina con juntas deterioradas

Caso hipotético de evaluación, no obra realizada ni servicio comprometido por Riansares 4R.

Situación: Fugas sospechadas en vaso.

Comprobaciones: Origen real y condición del soporte.

Alcance posible: Reparación según diagnóstico.

Criterio de decisión: No confundir juntas con estanqueidad global.

Evidencias a conservar: Pruebas controladas.

Referencias sectoriales y alcance

- CTE_SUA.
- HSE_HEIGHT.

Las referencias sirven de contexto general y no acreditan la ejecución de trabajos por Riansares 4R. Los requisitos técnicos deben verificarse para el tipo de intervención y la jurisdicción aplicables.