Rehabilitación — fachadas, cubiertas y edificios existentes

¿Conviene picar todo el revoco de una fachada antigua?

Solo tras comprobar adherencia, compatibilidad, sales, humedades y estado de soporte. La retirada indiscriminada puede destruir acabados recuperables y aumentar coste sin resolver el origen.

¿Se puede poner mortero de cemento en un muro de mampostería antiguo?

La compatibilidad depende del muro, humedad, resistencia, transpirabilidad y condiciones del edificio. En sistemas tradicionales una capa demasiado rígida o poco permeable puede ser problemática; requiere evaluación específica.

¿Qué revisar en una cubierta antes de sustituir tejas?

Puntos de entrada de agua, pendientes, encuentros, canalones, soportes, fijaciones, aislamiento y seguridad de acceso. Recolocar unas tejas puede no resolver una filtración en un encuentro o limahoya.

¿Qué hacer si aparece madera deteriorada en cubierta?

Detener trabajos que puedan comprometer la estabilidad, valorar causa del deterioro y pedir revisión de profesional competente cuando exista duda estructural. No sustituir una pieza portante por otra improvisada.

¿La fachada puede aislarse sin alterar su apariencia?

Existen estrategias interiores o exteriores con impactos distintos sobre humedad, puentes térmicos y superficie útil. En edificios protegidos pueden existir restricciones patrimoniales; evaluar conjunto antes de elegir.

¿Cómo abordar huecos nuevos en un muro antiguo?

Cualquier modificación potencialmente estructural requiere evaluación de cargas, material, apoyos y autorizaciones pertinentes. No considerar el simple tamaño de un hueco como prueba de seguridad.

¿Es conveniente ventilar un sótano húmedo todo el año?

La ventilación debe responder a la causa; introducir aire exterior cálido y húmedo puede generar condensación en superficies frías. Combinar diagnóstico de agua, temperatura, humedad y ventilación.

¿Qué síntomas requieren inspección estructural?

Grietas que evolucionan, desplomes, hundimientos, puertas que dejan de ajustar repentinamente o deformaciones significativas. No diagnosticar estabilidad estructural a distancia.

¿Se puede rehabilitar solo parte de una fachada?

Puede ser viable si se preservan continuidad, estanqueidad, compatibilidad y estética acordada. Deben verificarse bordes y encuentros para no trasladar la patología a zonas contiguas.

¿Qué debe documentarse antes de demoler un tabique?

Ubicación, espesor, continuidad entre plantas, instalaciones y función potencial. Aunque parezca ligero, confirmar su naturaleza y las exigencias locales antes de retirarlo.

Caso RE-11 — Fachada con desprendimientos

Caso hipotético de evaluación, no obra realizada ni servicio comprometido por Riansares 4R.

Situación: Revoco antiguo se cae en zonas próximas a paso peatonal.

Comprobaciones: Riesgo de caída, estabilidad y daños del soporte.

Alcance posible: Protección de la zona y reparación según diagnóstico.

Criterio de decisión: Priorizar seguridad de terceros antes del acabado estético.

Evidencias a conservar: Fotografías, informe y controles.

Caso RE-12 — Cubierta que gotea en una esquina

Caso hipotético de evaluación, no obra realizada ni servicio comprometido por Riansares 4R.

Situación: Entrada de agua localizada en lluvia con viento.

Comprobaciones: Canalón, limahoya, remate y soporte.

Alcance posible: Reparación del encuentro y comprobación.

Criterio de decisión: No presupuestar tejado completo sin causa y extensión.

Evidencias a conservar: Planos y fotografías de detalle.

Referencias sectoriales y alcance

- CTE_HS.
- CTE_HE.
- HSE_HEIGHT.

Las referencias sirven de contexto general y no acreditan la ejecución de trabajos por Riansares 4R. Los requisitos técnicos deben verificarse para el tipo de intervención y la jurisdicción aplicables.