Oficinas y locales — reforma mientras continúa la actividad

¿Puede una oficina seguir abierta durante una reforma?

Depende de segregación de obra, ruido, polvo, accesos, evacuación y redes compartidas. Debe existir un plan de fases y seguridad que no comprometa a trabajadores o visitantes.

¿Se puede reformar un aseo de oficina sin cerrar todo el negocio?

Puede ser posible con otro aseo disponible, medidas de aislamiento y coordinación de cortes. Evaluar obligaciones de accesibilidad e higiene; no dejar la instalación disponible si está desconectada.

¿Qué comprobar antes de cambiar el suelo de una tienda?

Resistencia y estado del soporte, tránsito previsto, resbaladicidad, umbrales, rampas, accesibilidad y horarios comerciales. El acabado debe elegirse para las cargas y condiciones reales.

¿Cómo evitar polvo cerca de ordenadores?

Aislar el área de obra, proteger equipos, planificar paradas y limpieza especializada según necesidad. No sustituir un aislamiento físico adecuado por una simple aspiración al final del día.

¿Qué revisar en el cambio de distribución de oficina?

Evacuación, sectorización, instalaciones, iluminación, ventilación, puestos de trabajo y accesibilidad. La redistribución no se resuelve solamente con tabiques de pladur.

¿Se pueden hacer obras de noche?

Depende de normativa municipal, comunidad, ruido, condiciones laborales y acuerdo. No prometer horario nocturno sin comprobar autorización y disponibilidad.

¿Qué ocurre si el local tiene una instalación antigua?

Antes de añadir usos o cargas, verificar la capacidad, documentación y protecciones de las instalaciones existentes. Los equipos nuevos pueden requerir adaptaciones que no se adivinan por su potencia comercial.

¿Qué diferencia hay entre obra menor y cambio de uso?

El cambio de uso puede exigir análisis urbanístico, seguridad, accesibilidad e instalaciones que excede una mera reparación de acabados. La clasificación exige revisar normativa local y alcance.

¿Cómo organizar una obra sin bloquear la entrada?

Plan de accesos alternativos, vallado, señalización, logística de entregas y evacuación. La circulación del público prevalece sobre la comodidad de ejecución.

¿Qué exige la entrega de un local reformado?

Comprobación de instalaciones, terminaciones, limpieza, documentación técnica cuando proceda y puntos pendientes. Asegurar que no se confunda una apertura comercial con la finalización administrativa.

Caso O-11 — Oficina con dos aseos

Caso hipotético de evaluación, no obra realizada ni servicio comprometido por Riansares 4R.

Situación: Se reforma uno y el otro permanece operativo.

Comprobaciones: Capacidad, accesibilidad, cierres y cortes compartidos.

Alcance posible: Fases y barreras físicas.

Criterio de decisión: No aislar accidentalmente instalaciones de ambos aseos.

Evidencias a conservar: Acta de corte, pruebas y reapertura.

Caso O-12 — Tienda con suelo gastado

Caso hipotético de evaluación, no obra realizada ni servicio comprometido por Riansares 4R.

Situación: Una superficie de paso presenta resbalones.

Comprobaciones: Estado del soporte, humedad y prestaciones del nuevo pavimento.

Alcance posible: Reparación compatible con tráfico, accesibilidad y evacuación.

Criterio de decisión: La estética no debe prevalecer sobre seguridad.

Evidencias a conservar: Ficha técnica y recepción.

Referencias sectoriales y alcance

- CTE_SUA.
- CTE_HS.

Las referencias sirven de contexto general y no acreditan la ejecución de trabajos por Riansares 4R. Los requisitos técnicos deben verificarse para el tipo de intervención y la jurisdicción aplicables.