Comunidades de vecinos — reparaciones y obras en elementos comunes

¿Una filtración en cubierta afecta solo a un piso?

Puede causar daños locales pero originarse en un elemento común. Corresponde identificar ubicación, titularidad y responsable según documentación y normativa de propiedad; no atribuir culpa sin inspección.

¿Se puede reparar un patio de comunidad por sectores?

A veces sí, si el sistema mantiene continuidad de impermeabilización, pendientes y sumideros. Las reparaciones inconexas pueden fallar en encuentros entre zonas antiguas y nuevas.

¿Qué revisar antes de actuar en un portal?

Accesibilidad, itinerarios, peldaños, pendientes, evacuación, instalación eléctrica y protección de tránsito. El alcance puede necesitar proyecto o permisos específicos.

¿Qué sucede si hay una bajante comunitaria rota?

Coordinar con administración y propietarios afectados, aislar daños y planificar corte y acceso. Las responsabilidades y permisos dependen del carácter privativo o común del tramo.

¿Es viable pintar una fachada comunitaria sobre humedad?

Solo tras evaluar estado del revestimiento, entrada de agua y compatibilidad del acabado. Pintar no corrige un remate defectuoso de cubierta ni filtraciones laterales.

¿Puede la obra bloquear el ascensor?

No debería hacerse sin coordinación y alternativa compatible con accesibilidad y seguridad. Informar de restricciones y proteger bienes comunes.

¿Quién aprueba cambios en zonas comunes?

Depende de régimen de propiedad, acuerdos comunitarios y normativa aplicable. El asistente debe recomendar consulta a administración o asesoramiento profesional, no fijar mayorías concretas sin contexto.

¿Cómo documentar daños en viviendas vecinas?

Fotografías fechadas, ubicación, evolución, visita y comunicaciones. Distinguir daños constatados de una causa todavía no probada.

¿Qué hacer ante desprendimientos sobre vía pública?

Priorizar balizar y evitar exposición de personas, comunicar a quien corresponda y recabar inspección competente. No empezar por presupuestar pintura decorativa.

¿Cómo comparar presupuesto comunitario?

Mediciones claras, alcance en zonas comunes, medios auxiliares, protección de residentes, residuos, plazos, garantías y exclusiones. La suma final no es suficiente para comparar soluciones.

Caso COM-11 — Fuga de bajante

Caso hipotético de evaluación, no obra realizada ni servicio comprometido por Riansares 4R.

Situación: Manchas en dos plantas coinciden con una columna de saneamiento.

Comprobaciones: Trazado, uso de aparatos, tramo común y acceso.

Alcance posible: Reparación coordinada y restauración posterior.

Criterio de decisión: No imputar costes sin identificar titularidad.

Evidencias a conservar: Informe y fotos por planta.

Caso COM-12 — Rampa de entrada

Caso hipotético de evaluación, no obra realizada ni servicio comprometido por Riansares 4R.

Situación: Se propone eliminar escalón en portal existente.

Comprobaciones: Huecos, pendientes, anchuras y accesibilidad aplicable.

Alcance posible: Alternativa diseñada para la geometría real.

Criterio de decisión: No asumir cumplimiento por dibujar una rampa.

Evidencias a conservar: Cotas y plan de ejecución.

Referencias sectoriales y alcance

- CTE_SUA.
- CTE_HS.

Las referencias sirven de contexto general y no acreditan la ejecución de trabajos por Riansares 4R. Los requisitos técnicos deben verificarse para el tipo de intervención y la jurisdicción aplicables.