Riansares 4R — otras obras: piscinas, naves, terrazas y equipamientos

¿Se puede reparar una piscina que pierde agua?

Primero distinguir evaporación, filtración por vaso, juntas, tuberías, skimmers o accesorios. Requiere diagnóstico de estanqueidad y compatibilidad de materiales y sistemas; pintar sobre una fisura puede ocultar el síntoma. No presupuestar sin inspección ni afirmar que Riansares 4R ejecute este servicio de forma habitual.

¿Qué hay que valorar antes de renovar un vestuario de polideportivo?

Uso intensivo, ventilación, humedad, pendientes, drenaje, revestimientos antideslizantes adecuados, accesibilidad, instalaciones y mantenimiento, además de cierres por fases. Deben verificarse requisitos específicos de uso público y seguridad. **No es un servicio confirmado del catálogo operativo de Riansares 4R.**

¿Qué comprobar antes de reformar un local de hostelería?

Uso y aforo, extracción, saneamiento, seguridad contra incendios, accesibilidad, electricidad, higiene y posibles instalaciones de gas. Requiere normativa específica y técnicos especializados. La información de la base es orientación general, no oferta de obra para hostelería.

¿Cómo abordar una reforma de nave industrial?

Primero definir actividad, cargas de uso, accesos, estructura, cubierta, instalación eléctrica, protección contra incendios, seguridad laboral y permisos. No recomendar soluciones estructurales ni asumir habilitación para grandes proyectos.

¿Qué revisar al impermeabilizar una terraza sobre viviendas?

Confirmar origen de filtraciones, evacuación, pendientes, encuentros con petos, puertas y bajantes, compatibilidad de capas y seguridad de ejecución. Puede necesitar un proyecto de sistema completo y actuaciones en elementos comunes; consultar a profesionales y comunidad.

Caso hipotético X-01 — Piscina con baldosa desprendida

Supuesto ficticio para orientar alcance, no trabajo ejecutado. Antes de reponer baldosa se inspeccionan soporte, adherencia, impermeabilización y fugas; se diferencia reparación superficial de intervención de estanqueidad.

Caso hipotético X-02 — Vestuario municipal con duchas deterioradas

Supuesto ficticio. Se documentan desagües, ventilación, uso, limpieza, accesibilidad y fases de cierre. No se emite presupuesto ni garantía sin visita y proyecto según proceda.