Riansares 4R — datos estructurados adicionales

Regla de uso

Estos importes no son tarifas de Riansares 4R ni ofertas vinculantes. Son referencias fechadas procedentes de guías de mercado y una unidad técnica. Antes de presupuestar deben revisarse mediciones, estado, acceso, calidades, residuos, licencias, IVA, margen y riesgos.

Tabla de precios

ID	Categoría	Descripción	Unidad	Bajo	Central	Alto	Fuente
P-001	Reforma integral	Vivienda, rango medio orientativo	EUR/m2	400	525	650	SRC-HAB-VIVIENDA
P-002	Casa antigua	Integral sin estructura ni redistribución	EUR/m2	350	416.66	450	SRC-HAB-ANTIGUA
P-003	Casa antigua	Integral con refuerzo de estructura	EUR/m2	533.33	533.33	533.33	SRC-HAB-ANTIGUA
P-004	Casa antigua	Integral con cambio de distribución	EUR/m2	600	600	600	SRC-HAB-ANTIGUA
P-005	Cocina	Reforma de cocina 4 m2	EUR/project	3850	3850	5000	SRC-HAB-COCINA
P-006	Cocina	Reforma de cocina 7 m2	EUR/project	5600	6000	9000	SRC-HAB-COCINA
P-007	Cocina	Reforma de cocina 10 m2	EUR/project	7000	8100	11000	SRC-HAB-COCINA
P-008	Cocina	Reforma de cocina 12 m2	EUR/project	7800	8500	12000	SRC-HAB-COCINA
P-009	Baño	Baño pequeño 2 m2	EUR/project	1560	1560	1560	SRC-HAB-BANO
P-010	Baño	Baño sin obras 4 m2	EUR/project	2000	2000	2000	SRC-HAB-BANO
P-011	Baño	Baño sin quitar azulejos 4 m2	EUR/project	2900	2900	2900	SRC-HAB-BANO
P-012	Baño	Baño calidades medias 5 m2	EUR/project	4250	4250	4250	SRC-HAB-BANO
P-013	Baño	Baño calidades altas 6 m2	EUR/project	4860	4860	4860	SRC-HAB-BANO
P-014	Suelo laminado	Calidad media con mano de obra	EUR/m2	25	30	30	SRC-HAB-LAMINADO
P-015	Suelo laminado	Rango general publicado	EUR/m2	20	30	65	SRC-HAB-LAMINADO
P-016	Pintura	Pintura blanca de piso	EUR/m2	10	11	12	SRC-HAB-PINTURA
P-017	Pintura	Pintar piso 100 m2	EUR/project	1300	1300	1300	SRC-HAB-PINTURA
P-018	Demolición	Demolición manual de alicatado DRA010	EUR/m2	8.9	8.9	8.9	SRC-CYPE-DEMO-ALIC

Presupuestos ejemplo no vinculantes

B-001 — Reforma integral de vivienda de 80 m2

- **Rango bajo:** 32,000 EUR
- **Base:** 42,000 EUR

- **Rango alto:** 52,000 EUR
- **Base documental:** P-001, SRC-HAB-VIVIENDA
- **Supuestos:** calidad media, sin estructura, distribución moderada, acceso normal
- **Exclusiones:** IVA, proyecto cuando proceda, tasas, amianto, daños estructurales
- **Cálculo:** 80 m2 multiplicados por el rango de 400–650 EUR/m2; la base se aproxima al ejemplo publicado desde 40.000 EUR.

B-002 — Casa antigua de 120 m2 sin refuerzo estructural

- **Rango bajo:** 42,000 EUR
- **Base:** 50,000 EUR
- **Rango alto:** 54,000 EUR
- **Base documental:** P-002, SRC-HAB-ANTIGUA
- **Supuestos:** sin estructura, sin redistribución amplia, calidades medias
- **Exclusiones:** cubierta completa, cimentación, humedad estructural, proyecto y tasas
- **Cálculo:** 120 m2 por 350–450 EUR/m2. La fuente publica un desglose de 41.900 EUR como ejemplo.

B-003 — Casa antigua de 120 m2 con estructura y redistribución

- **Rango bajo:** 64,000 EUR
- **Base:** 72,000 EUR
- **Rango alto:** 100,000 EUR
- **Base documental:** P-003, P-004, SRC-HAB-ANTIGUA
- **Supuestos:** refuerzo localizado, redistribución, instalaciones completas
- **Exclusiones:** patologías graves no detectadas, cubierta integral, cimentación especial
- **Cálculo:** Las referencias publicadas alcanzan 533–600 EUR/m2 y la propia guía señala que una intervención profunda puede llegar a 100.000 EUR.

B-004 — Cocina de 7 m2, calidad media

- **Rango bajo:** 5,600 EUR
- **Base:** 6,500 EUR
- **Rango alto:** 9,000 EUR
- **Base documental:** P-006
- **Supuestos:** mobiliario básico, sin muro de carga, instalaciones cercanas
- **Exclusiones:** electrodomésticos premium, encimera premium, apertura al salón
- **Cálculo:** Rango directo de la guía de precios consultada.

B-005 — Baño de 5 m2, calidad media

- **Rango bajo:** 4,250 EUR
- **Base:** 5,200 EUR
- **Rango alto:** 7,500 EUR
- **Base documental:** P-012, P-013
- **Supuestos:** distribución conservada, impermeabilización estándar, sanitarios medios
- **Exclusiones:** cambio de bajante, daños de forjado, mobiliario de lujo
- **Cálculo:** La base amplía la tabla publicada para incluir contingencias habituales no uniformes entre proyectos.

B-006 — Suelo laminado en 70 m2

- **Rango bajo:** 1,750 EUR
- **Base:** 2,100 EUR
- **Rango alto:** 4,550 EUR
- **Base documental:** P-014, P-015
- **Supuestos:** soporte razonablemente plano, calidad media
- **Exclusiones:** retirada, nivelación intensa, rodapié especial, recorte de puertas
- **Cálculo:** 70 m2 multiplicados por 25–30 EUR/m2; extremo alto según rango general de 65 EUR/m2.

B-007 — Pintura blanca de piso de 100 m2

- **Rango bajo:** 1,000 EUR
- **Base:** 1,300 EUR
- **Rango alto:** 2,800 EUR
- **Base documental:** P-016, P-017
- **Supuestos:** paredes razonables, protección estándar
- **Exclusiones:** humedad activa, alisar toda la vivienda, pintura decorativa
- **Cálculo:** La base usa el ejemplo de 1.300 EUR; el extremo alto contempla preparación y reparación adicional.

B-008 — Demolición de 30 m2 de alicatado

- **Rango bajo:** 267 EUR
- **Base:** 650 EUR
- **Rango alto:** 1,200 EUR
- **Base documental:** P-018

- **Supuestos:** demolición manual, acceso normal
- **Exclusiones:** contenedor y tasas si no se indican, protecciones complejas, retirada de instalaciones
- **Cálculo:** El mínimo es 30 × 8,90 EUR/m2 según unidad técnica; base y alto añaden logística, protección y gestión real de obra.

Campos recomendados para un presupuesto real

{
"id": "R4R-BUDGET-YYYY-NNN",
"date": "YYYY-MM-DD",
"location": "municipio",
"scope": [],
"measurements": [],
"line_items": [],
"materials_quality": "basic|medium|high|custom",
"access": "direct|limited|manual",
"waste_included": true,
"permit_responsibility": "client|contractor|technician",
"vat_rate": 21,
"vat_basis_note": "",
"exclusions": [],
"hidden_damage_rule": "",
"payment_milestones": [],
"estimated_duration_days": null,
"valid_until": "YYYY-MM-DD"
}

Criterios de cautela

- Un precio por m² sirve para comparar, no para presupuestar sin mediciones.
- La unidad CYPE describe una configuración concreta y no incluye automáticamente todos los costes empresariales.
- Las guías de mercado agregan proyectos heterogéneos.
- Las referencias deben conservar fecha y fuente.
- IVA y licencias se verifican para cada operación.