DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

IA APLICADA · RAG

EDICIÓN 2026

Casos hipotéticos — cocinas, fugas y decisiones de renovación

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA PARA EL ASISTENTE DE IA

RIANSARES 4R

Tarancón · C. P. 16400 · Cuenca · España

Documentación e IA: Germán Caballero

riansares.com **athagon.tech**

Casos hipotéticos — cocinas, fugas y decisiones de renovación

K-21 — Fuga junto a lavavajillas

Caso hipotético de evaluación, no obra realizada ni servicio comprometido por Riansares 4R.

Situación: Hay agua bajo equipo encastrado tras cada lavado.

Comprobaciones: Comprobar toma, manguera, desagüe, juntas y posibilidad de desmontaje seguro.

Alcance posible: Reparación concreta y revisión de daños a mobiliario.

Criterio de decisión: No sustituir suelo sin identificar origen.

Evidencias a conservar: Fotos de uso, pieza y prueba.

K-22 — Grifo con pérdida constante

Caso hipotético de evaluación, no obra realizada ni servicio comprometido por Riansares 4R.

Situación: El grifo gotea incluso cerrado.

Comprobaciones: Separar cartucho, latiguillos y conexiones; valorar estado general.

Alcance posible: Reparación o sustitución del grifo tras diagnóstico.

Criterio de decisión: No presupuestar reforma integral.

Evidencias a conservar: Pieza y prueba de cierre.

K-23 — Cocina quiere suelo nuevo

Caso hipotético de evaluación, no obra realizada ni servicio comprometido por Riansares 4R.

Situación: El suelo tiene piezas quebradas mientras se reforma una tubería.

Comprobaciones: Estado de base, humedad y continuidad de pavimento.

Alcance posible: Reparación localizada o solado general según daño real.

Criterio de decisión: No colocar solado sobre base húmeda.

Evidencias a conservar: Plano de daño y mediciones.

K-24 — Cambio de fregadero de sitio

Caso hipotético de evaluación, no obra realizada ni servicio comprometido por Riansares 4R.

Situación: Se busca colocar fregadero bajo otra ventana.

Comprobaciones: Pendiente de evacuación, llegada de agua y distancias.

Alcance posible: Nuevo trazado si resulta viable y registrable.

Criterio de decisión: No decidir únicamente por diseño.

Evidencias a conservar: Croquis y cotas.

K-25 — Revestimiento despegado detrás del fregadero

Caso hipotético de evaluación, no obra realizada ni servicio comprometido por Riansares 4R.

Situación: La pared suena hueca y hay humedad antigua.

Comprobaciones: Comprobar adherencia, fuente de humedad y soporte.

Alcance posible: Saneado, secado y alicatado adecuado.

Criterio de decisión: No pegar sobre pieza suelta.

Evidencias a conservar: Fotos por capas.

K-26 — Reforma parcial con muebles conservados

Caso hipotético de evaluación, no obra realizada ni servicio comprometido por Riansares 4R.

Situación: El cliente tiene presupuesto limitado y quiere reparar tuberías.

Comprobaciones: Acceso y posibilidad de recuperar muebles.

Alcance posible: Cambio de fontanería y remates sin reemplazar todo.

Criterio de decisión: Separar gastos imprescindibles/opcionales.

Evidencias a conservar: Inventario de muebles conservados.

K-27 — Electrodomésticos y poca potencia

Caso hipotético de evaluación, no obra realizada ni servicio comprometido por Riansares 4R.

Situación: Se añaden placa, horno y lavavajillas.

Comprobaciones: Características de la instalación y potencia/circuitos.

Alcance posible: Adaptación eléctrica por profesional habilitado si procede.

Criterio de decisión: No usar una sola toma múltiple como solución.

Evidencias a conservar: Memoria de instalación.

K-28 — Lavadero sin ventilación

Caso hipotético de evaluación, no obra realizada ni servicio comprometido por Riansares 4R.

Situación: Zona de lavado con olor y condensación.

Comprobaciones: Tomas, fugas, extracción y humedad ambiente.

Alcance posible: Solución de agua y ventilación, con acabados posteriores.

Criterio de decisión: No recomendar únicamente deshumidificador.

Evidencias a conservar: Mediciones comparativas.

K-29 — Mueble hinchado por agua

Caso hipotético de evaluación, no obra realizada ni servicio comprometido por Riansares 4R.

Situación: Paneles bajo fregadero están deformados.

Comprobaciones: Reparación de fuga y estado de materiales.

Alcance posible: Secar y reparar o sustituir los paneles afectados.

Criterio de decisión: No asegurar que volverán a dimensiones iniciales.

Evidencias a conservar: Fotos y alcance de reemplazo.

K-30 — Encimera fisurada

Caso hipotético de evaluación, no obra realizada ni servicio comprometido por Riansares 4R.

Situación: Encimera presenta grieta tras movimiento de base.

Comprobaciones: Soportes, uniones y origen del movimiento.

Alcance posible: Reparación especializada o sustitución según material y riesgo.

Criterio de decisión: No sellar grieta estructural sin diagnóstico.

Evidencias a conservar: Vista de apoyos y daños.

K-31 — Reforma sin retirar azulejos

Caso hipotético de evaluación, no obra realizada ni servicio comprometido por Riansares 4R.

Situación: Se busca cambiar aspecto con mínimo escombro.

Comprobaciones: Adherencia, humedades, espesores y remates.

Alcance posible: Solución compatible que respete instalaciones.

Criterio de decisión: No ocultar fugas con revestimiento decorativo.

Evidencias a conservar: Ficha sistema y pruebas.

K-32 — Dos viviendas afectadas

Caso hipotético de evaluación, no obra realizada ni servicio comprometido por Riansares 4R.

Situación: Un cambio de bajante en cocina afecta a planta inferior.

Comprobaciones: Titularidad y acceso entre viviendas.

Alcance posible: Coordinación de reparación y recuperación de daños.

Criterio de decisión: No asignar responsabilidades sin informe.

Evidencias a conservar: Actas y trazado.