DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

IA APLICADA · RAG

EDICIÓN 2026

Cocinas — alcance, materiales y coordinación de oficios

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA PARA EL ASISTENTE DE IA

RIANSARES 4R

Tarancón · C. P. 16400 · Cuenca · España

Documentación e IA: Germán Caballero

riansares.com **athagon.tech**

Cocinas — alcance, materiales y coordinación de oficios

¿Puedo cambiar los azulejos aunque solo tenga rota una tubería?

Sí. Es una mejora opcional compatible con la reparación, siempre que primero se resuelva la avería y se comprueben soportes y trazados. Separar fontanería, desmontaje, regularización, alicatado y remates en el presupuesto.

¿Puedo mantener el mobiliario mientras se cambia la fontanería?

Depende de acceso al tramo, estado de los muebles, daños por agua y posibilidad de desmontarlos y recolocarlos. Fotografiar antes de desmontar; comprobar que los equipos sigan teniendo ventilación y tomas accesibles.

¿Y si quiero sustituir muebles y electrodomésticos?

Es viable como parte del proyecto, pero las dimensiones de muebles y máquinas deben coordinarse con puntos de agua, desagüe, circuitos y ventilación. Renovar muebles no obliga a trasladar todas las instalaciones.

¿Qué se decide antes de instalar la encimera?

Posición del fregadero, placas y electrodomésticos, huecos y distancias, soluciones de encuentro con paramentos, grifería, tomas eléctricas, remates y acceso a mantenimientos. Confirmar medidas finales tras regularizar las paredes.

¿Qué precauciones hay al colocar azulejos nuevos sobre antiguos?

Comprobar adherencia, planeidad, humedad, cargas admisibles, encuentros y compatibilidad del sistema adhesivo. Si hay piezas sueltas o el soporte está degradado, sanear antes. No prometer que se puede revestir siempre sobre lo existente.

¿Puedo cambiar la distribución y poner una isla?

Solo después de medir circulaciones, puertas, almacenamiento, instalaciones, estructura y ventilación. Una isla puede requerir canalizaciones bajo suelo y modificar el espacio de paso; no se recomienda por estética sin verificar funcionamiento.

¿Cuándo se revisan los enchufes de cocina?

Antes de cerrar rozas y colocar mobiliario, comprobando usos previstos, posición de equipos, protecciones y circuitos según reglamentación aplicable. Las modificaciones eléctricas deben realizarlas profesionales habilitados cuando corresponda.

¿Qué importancia tiene la ventilación de la cocina?

Hay que comprobar extracción, aportación de aire, recorridos y necesidades de los equipos, atendiendo a los requisitos aplicables. La ventilación y la evacuación de humos no se solucionan únicamente cambiando los muebles.

¿Por qué no puede darse un precio exacto con una fotografía?

Faltan mediciones, estado de instalaciones ocultas, calidad de materiales, accesos, desmontajes, gestión de residuos y ubicación. Un precio basado en un ejemplo de 7 m² no se aplica a otra cocina sin información suficiente.

¿Conviene hacer primero fontanería, electricidad o alicatado?

Definir la distribución y las instalaciones antes de acabados. El orden concreto depende de la intervención y coordinación de oficios; en general las instalaciones y sus pruebas se verifican antes de cerrar paramentos y colocar acabados definitivos.

Caso C-01 — Cocina antigua con enchufes insuficientes

Caso hipotético de evaluación, no obra realizada ni servicio comprometido por Riansares 4R.

Situación: Se pretende conservar la cocina pero añadir varios equipos.

Comprobaciones: Inventario de aparatos, circuitos y posiciones reales.

Alcance posible: Adaptación eléctrica documentada y remates compatibles con mobiliario existente.

Criterio de decisión: No recomendar una instalación improvisada de múltiples ladrones o extensiones.

Evidencias a conservar: Plan de tomas, certificación si procede y fotografías.

Caso C-02 — Reforma en una vivienda ocupada

Caso hipotético de evaluación, no obra realizada ni servicio comprometido por Riansares 4R.

Situación: La cocina es el único espacio para preparar comida.

Comprobaciones: Cortes previstos de agua y electricidad, polvo, accesos y retirada de muebles.

Alcance posible: Fases ejecutables y alternativa doméstica temporal.

Criterio de decisión: No prometer uso continuo si las instalaciones quedan fuera de servicio.

Evidencias a conservar: Cronograma, medidas de seguridad y acta de entrega.

Referencias sectoriales y alcance

- CTE_HS.
- CTE_SUA.

Las referencias sirven de contexto general y no acreditan la ejecución de trabajos por Riansares 4R. Los requisitos técnicos deben verificarse para el tipo de intervención y la jurisdicción aplicables.