

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

IA APLICADA · RAG

EDICIÓN 2026

Obras con vivienda ocupada — fases, seguridad y coordinación

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA PARA EL ASISTENTE DE IA

RIANSARES 4R

Tarancón · C. P. 16400 · Cuenca · España

Documentación e IA: Germán Caballero

riansares.com **athagon.tech**

Obras con vivienda ocupada — fases, seguridad y coordinación

¿Puedo vivir en casa durante una reforma?

Depende del alcance, instalaciones disponibles, polvo, ruido, accesos y riesgos. Si la obra afecta a único baño o cocina, puede exigir solución temporal o abandonar ciertas zonas. No prometer habitabilidad sin evaluar las fases.

¿Cómo planificar una reforma de cocina sin cocina alternativa?

Acordar fechas de corte, almacenamiento seguro de alimentos y equipos, retirada de residuos y acceso de personal. Un cronograma realista indica los periodos sin agua, electricidad o fregadero.

¿Se puede reformar un baño sin perder todos los servicios?

Si existen varios baños o puede planificarse por fases, quizá se mantengan algunos servicios. Con un único aseo hay que evaluar solución temporal; no asegurar uso cotidiano si las redes se desconectan.

¿Cómo proteger muebles y pasillos?

Definir zonas de acopio, recorridos de material, protecciones compatibles con superficies, cerramientos para polvo y limpieza. La protección no sustituye ventilación y medidas de seguridad laboral.

¿Qué comunicar a vecinos o comunidad?

Calendario orientativo, trabajos ruidosos, uso de ascensor o zonas comunes, retirada de materiales y cortes comunes cuando existan. Ajustarse a permisos y reglas de la comunidad.

¿Cómo se gestionan llaves y accesos?

Acordar responsables, autorizaciones, horarios y registro de entregas. No compartir códigos de acceso con terceros innecesarios y prever un canal para incidencias.

¿Qué sucede si la obra revela amianto u otro material peligroso?

Detener la manipulación no planificada, aislar la zona y consultar personal cualificado siguiendo la normativa española aplicable. La guía británica HSE se cita únicamente como referencia de buenas prácticas, no como ley española.

¿Cuándo se puede cerrar una zona tras una fuga?

Cuando la causa está reparada, las instalaciones se han comprobado y los soportes presentan condiciones adecuadas para acabados. Cerrar rápidamente una pared húmeda puede impedir seguimiento.

¿Es buena idea solapar a todos los oficios?

Solo cuando las tareas son compatibles en seguridad, acceso y secuencia. Trabajos simultáneos mal coordinados pueden interferir con comprobaciones e incrementar retrabajos.

¿Cómo documentar una entrega por fases?

Actas parciales, partidas completadas, pendientes, pruebas, fotos y uso seguro de las zonas entregadas. Diferenciar finalización estética de aceptación de instalaciones.

Caso VH-11 — Piso alquilado con cocina en uso

Caso hipotético de evaluación, no obra realizada ni servicio comprometido por Riansares 4R.

Situación: Se reforma con residentes presentes.

Comprobaciones: Consentimientos, horarios y vías de acceso.

Alcance posible: Fases de instalación y cierre progresivo.

Criterio de decisión: No asumir acceso ilimitado ni cortes sin aviso.

Evidencias a conservar: Plan de obra, comunicaciones y actas.

Caso VH-12 — Sustitución de baño único

Caso hipotético de evaluación, no obra realizada ni servicio comprometido por Riansares 4R.

Situación: No hay otro aseo en la vivienda.

Comprobaciones: Duración de indisponibilidad y alternativas.

Alcance posible: Planificación temporal y opción de alojamiento si fuera necesario.

Criterio de decisión: No minimizar la interrupción de servicios.

Evidencias a conservar: Cronograma y validación con ocupantes.

Referencias sectoriales y alcance

- HSE_ASB.
- BOE_RCD.

Las referencias sirven de contexto general y no acreditan la ejecución de trabajos por Riansares 4R. Los requisitos técnicos deben verificarse para el tipo de intervención y la jurisdicción aplicables.