DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

IA APLICADA · RAG

EDICIÓN 2026

Riansares 4R — incidencias, reparaciones posteriores y entrega

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA PARA EL ASISTENTE DE IA

RIANSARES 4R

Tarancón · C. P. 16400 · Cuenca · España

Documentación e IA: Germán Caballero

riansares.com **athagon.tech**

Riansares 4R — incidencias, reparaciones posteriores y entrega

¿Qué hacer si después de la obra aparece una mancha en el techo?

Documentar fecha, fotos y relación con lluvias, usos o instalaciones, comprobar si existe aporte de agua activo y contactar con responsable de la intervención o propietario. No prometer una causa ni una cobertura de garantía sin verificar origen y condiciones pactadas.

¿Qué ocurre si aparece una filtración en una ducha recién reformada?

Suspender el uso que agrave el daño, documentar y solicitar revisión del sistema de desagüe, sellados, juntas e impermeabilización. Una intervención de emergencia no sustituye determinar origen y responsabilidad.

¿Cuándo se considera entregada una reforma?

Cuando se han revisado alcance contratado, acabados, funcionamiento de instalaciones, remates, limpieza, documentación y pendientes acordados. Es útil registrar incidencias menores con responsable y fecha de subsanación. Las certificaciones y garantías específicas dependerán del contrato y normativa.

¿Cómo se gestionan cambios solicitados a mitad de obra?

Registrar descripción, motivo, materiales, impacto en coste/plazo, afectación de otras partidas y aceptación antes de ejecutarlo. Evitar decisiones verbales ambiguas en trabajos que modifican alcance.

¿Cómo debe comunicar un cliente una avería urgente?

Indicar dirección o zona, naturaleza del daño, si hay fuga activa, presencia de electricidad o riesgos, fotografías si es seguro realizarlas y teléfono de contacto. Priorizar medidas de seguridad y asistencia cualificada, sin esperar una respuesta del asistente de IA para detener una emergencia.

Caso hipotético I-01 — Cliente reclama pintura con cerco tras una lluvia

Ejemplo ficticio. Se documenta la mancha, se comprueba entrada de agua desde cubierta o fachada y se determina si pertenece al alcance de trabajos realizados. No repintar como solución definitiva sin resolver causa.